



CAROUSEL PARK

WAVE OF ADVENTURE

Standart Atlı Karınca

7 metre apında 12 hareketli attan oluşmaktadır.

Tamamı polyester malzemedен üretlmıştır.

5 kw motor gücü ile çalışmaktadır.

5.70 metre yüksekliktedir.

Kurulum süresi 3 gün, söküm süresi 3 gündür.



www.carouselparkco.com